

Liuskekiven asennus

□

Sisällys

- [1 Pohja](#)
- [2 Liuskekivi](#)
- [3 Työvälineet](#)
- [4 Asennus](#)

Pohja

Yleistieto pohjista ja asennuksesta, katso sivu [Pihakiveyksen asennus](#)

- Puutarhassa kulkevan, ei jatkuvalla rasituksella olevan liuskekivikäytävän perustukseksi riittää usein kivituhkaa 5-10 cm kerros. Alle voi laittaa vielä esimerkiksi [suodatinkankaan](#).

Liuskekivi

- Isokokoiset ja paksut pysyvät paremmin paikoillaan ja kestävät
- Pienet ja ohuet katkeavat helpommin astuttaessa ja keikkuvat herkemmin

Työvälineet

lappio

harava

puukapula n. 5cm leveä 30 cm pitkä lauta

mahdollisesti vesivaaka (vatupassi)

Asennus

- Tasaa pohja, kivituhka tai asennushiekka lapiolla ja harvapiikkisellä yleisharavalla. Tee maa hiukan viettäväksi niin että vesi valuu pois päin esimerkiksi talosta. Näet tämän kätevästi kun vesivaa'an kuplan ulkoreuna on kiinni viivassa.
- Valitse kohtaan sopiva kivi.
 - Kolmen eri kiven kulman ei kannata antaa kohdata samassa pisteessä.
- Tee hienotasaus puukapulalla eli pinta suurinpiirtein asennettavan kiven alapuolen mukaiseksi.
- Kuopaise asennettavan kiven keskikohdan kohdalta maa hiukan kuopalle.
- Aseta kivi paikoilleen, katso että se on muihin kiviin nähden reunoiltaan samassa tasossa ja kaato on muiden kivien mukainen. Tarkista esimerkiksi vesivaa'alla. Tarvittaessa lisää tai poista hiekkaa kiven reunoilta säilyttäen keskikohta hiukan kuopalla
- Asetu kyykkyyn kiven päälle keskelle ja iske kepin päällä kiven ympäri joka kohtaan niin että lyöt kivituhkan kiven reunojen alle tiiviiksi. Joihinkin kohtiin riittää yksi isku, joihinkin monta kunnes hiekkaa ei enää mene kiven alle. Tärkeää on että olet kyykyssä samassa kohtaan

vaihtamatta painopistettä eri kohtaan kiveä. Näin kivi saadaan asettumaan paikoilleen ja lopettamaan keikkuminen. Liiallinen voimakas lyönti saattaa viedä huolimatta painostasi kiven päällä hiekkaa niin paljon reunan alle että kivi siitä kohdin nousee.

- Tarkista että kivi ei keiku astumalla eri kohtiin kiveä. Vaikka kivi vähän liikkuisikin se saattaa loppua kun saumat tiivistetään.
- Vältä hyppimästä kivien päällä asennusvaiheessa. Liuskekivi katkeaa yllättävän helpolla ja jalat tulevat turhaan kipeäksi.
- Laita saumat loppuksi täyteen kivituhkaa tai multaa.